

Budowa SkatePark w Wysokiej Kamieńskiej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.0. Roboty przygotowawcze i ziemne				
1	KNR 2-01 0121/02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,03
		300/10000	razem ha	0,03
2	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km	m ³	135
		300*0,45	razem m ³	135
3	KNR 2-01 0214/04 (dopłata 5x)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi 10-15t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych	m ³	135
		135	razem m ³	135
2.0. Nawierzchnia Skate Park				
4	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m ²	300
		300	razem m ²	300
5	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z pospółki o grubości po zagęszczeniu 20cm	m ²	300
		300	razem m ²	300
6	KNR 2-31 0114/02 (dopłata 10x)	Warstwa dolna podbudowy z pospółki o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm	m ²	300
		300	razem m ²	300
7	Kalkulacja indywidualna	Warstwa nawierzchni betonowej z Betonu B-30/37 gr. 15 cm posadowiona na folii, zbrojona włóknami rozproszonymi i włóknami przeciwskurczowymi, w szalunku systemowym bez konieczności wykonywania obrzeży betonowych o powierzchni 300 mkw	kpl	1
3.0. Montaż urządzeń SkatePark i małej architektury				
8	Kalkulacja indywidualna	Montaż i zakup urządzenia Rail o długości 480 cm, 25 cm wysokość (1 poziomi), 60 cm wysokość drugi poziom	kpl	1
9	Kalkulacja indywidualna	Montaż i zakup urządzenia Olly-Box o wymiarach 120x240 cm i wysokości 25 cm (pierwszy poziom) 50 cm (wysokość 2 poziom)	kpl	1
10	Kalkulacja indywidualna	Montaż i zakup urządzenia Quarter Pipe o wymiarach 330x366 cm i wysokości 150 cm, 120 cm barierki	kpl	2
11	Kalkulacja indywidualna	Montaż i zakup urządzenia FunBox o wymiarach 366x890 cm i wysokości 80 cm	kpl	1
12	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż ławek parkowych dł. 150 cm	kpl	2
13	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż koszy na śmieci	kpl	2
14	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż regulaminu	kpl	1
4.0. Montaż i dostawa ogrodzenia				
15	Kalkulacja indywidualna	Montaż i dostawa ogrodzenia systemowego panelowego o wysokości 1,5 m i łącznej długości 128 metrów bez podmurówki montowane na słupkach z profili zamkniętych. Panele ocynkowane malowane na kolor zielony	kpl	128